# 新設山岳トンネルの防水事例

## 施工諸元

■発 注 者
日本道路公団九州支社
■目 的
覆工防水
■施工面積
吹付工法　467 $m^2$
(2スパンを試験施工)
■概 要
1次覆工の吹付コンクリート面にザイペックス処理を行い、2次覆工コンクリートを打設して、1次覆工と2次覆工を一体構造としたシングルシェル構造。
1次覆工に発生した収縮ひび割れの進展により、2次覆工に数本ひび割れが発生したが、漏水は生じていない。

塗布状況

ひび割れ発生の有無調査状況