新設道路床版のひび割れ補修事例

施工諸元

■発 注 者
国土交通省九州地方整備局
■目 的
ひび割れ補修
■施工面積
ひび割れ面塗布工法　520m
3層充填工法　　70m
■概 要
ニールセンローゼ橋の新設床版に発生し たひび割れの補修。
ひび割れ幅0.3mm未満は塗布、0.3mm以 上のひび割れは充填で対処。
この形態の橋梁は、床版の振動が大きいが、十分にひび割れ補修効果があった。

ひび割れ補修箇所

ひび割れ補修箇所

完成写真