橋脚ひび割れ補修

施工諸元

■発 注 者
国土交通省関東地方整備局
■目 的
ひび割れ補修
■施工面積
注入工法　330 m
■概 要
橋脚の耐震補強のための増厚が施工されたことで、収縮ひび割れが多数発生しその補修をザイペックス注入工法で行った。

注入状況

供試体による注入確認

橋脚のひび割れと注入状況